

Installation av TongPeal inlagringslinje. Anders Andersson, Hörte gården Skivarp

Bestående av: Avlastarbord arbetsbredd 240 cm, provtagning, jordfrånskiljning, storlekssortering med utsortering av två storlekar plus överstora, lådfyllning med två "Easy fill" lådfyllare. Kapacitet 40-45 ton/H. Hela installation med skyddstålt (ej monterat).



Bo R Adolfsson Consulting AB

Phone: + 46 (0)70 6455024, Mail; bo@odensbacken.com, Webb; www.odensbacken.com

Jordfrånskiljning med presentationsband och "Galaxy"14 fingrade stjärnvalsar och åttkantiga klumpvalsar båda med separat justerbar hastighet, "Easy grade" sorteringsenhet med stål och plastnät.



Bo R Adolfsson Consulting AB

Phone: + 46 (0)70 6455024, Mail; bo@odensbacken.com, Webb; www.odensbacken.com

Inspektionsband före den andra "Easy grade" sorteringsenheten



Bo R Adolfsson Consulting AB

Phone: + 46 (0)70 6455024, Mail; bo@odensbacken.com, Webb; www.odensbacken.com